

Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка

Име на кандидата: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

№ по	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична	Обща цена
1	2	3	4	5	6
	Обект 1 " Реставрация, консервация и социализация на старата градска баня "Дели Хамам" в гр.Ловеч, кв."Вароша" УГИ I-2721, кв.255"- водеща атракция				
1.	Работи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции				
	ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО				
1	ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ СЛЕД СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	дка	0,28	3135	876,80
2	ТРАНСПОРТ И ИЗХВЪРЛЯНЕ ОТПАДЪЦИ	м3	3	30,28	90,84
	ПОЧВООБРАБОТКА НА ТЕРЕНИ ПРЕДИ ЗАТРЕВЯВАНЕ - ЦЯЛАТА ПЛОЩ - РАЗБИВАНЕ НА БУЦИ, ИЗНАСЯНЕ НА ПЛЕВЕЛИ И ИЗРАВНЯВАНЕ	дка	0,28	2637,84	738,60
4	ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С КОМБИНИРАН НРК ТОР	дка	0,18	1205,11	216,92
5	ЗАСАЖДАНЕ НА РОЗИ И ЕДРИ ХРАСТИ, ВКЛЮЧЕНО ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКАТА И ПОЛИВАНЕ	бр.	280	3,63	997,60
6	ЗАСАЖДАНЕ НА ХРАСТИ И ПЕРЕННИ ЦВЕТА, ВКЛЮЧЕНО ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКАТА И ПОЛИВАНЕ	бр.	272	3,58	973,76
7	ТОРЕНЕ ГНЕЗДОВО С ОБОЛСКИ ТОР - 3 КГ НА РАСТЕНИЕ - ЦВЕТА И ХРАСТИ	бр.	822	0,38	312,36
8	ДОСТАВКА НА КОМБИНИРАН НРК ТОР, ПРИ НОРМА 30 КГ/ДКА	кг	8,7	2,3	19,81
9	ДОСТАВКА НА ТРЕВНО СЕМЕ, ПРИ НОРМА 35 КГ/ДКА	кг	8,7	14,52	126,31
10	ДОСТАВКА ВЕЧНОЗЕЛЕНИ И ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ - ЕДРИ	бр.	234	4,45	1041,30
11	ДОСТАВКА НА РОЗИ	бр.	18	14,52	261,36
12	ДОСТАВКА ПЕРЕННИ ЦВЕТА - ПО ВИДОВЕ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА	бр.	272	3,28	891,76
13	ДОСТАВКА ОБОРСКИ ТОР	1000 кг	1,57	102,85	161,47
	ПЛОЧНИЦИ - 235 КВ.М.				
14	КАМЕННИ ПЛОЧИ ДЕБ. ДО 5СМ- 235КВ.М.	м2	205	127,52	26142,60
15	ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР ДО 5СМ- 235КВ.М.	м3	11,8	123,65	1459,07
	ЕДРОЗЪРНЕСТ НЕСОРТИРАН МИНЕРАЛЕН МАТЕРИАЛ (11СМ.)- 26КУБ.М.	м3	26	38,22	993,72
17	ОБЪРНАТА КАМ. ПЛОЧА-БОРДЮР - Н-20СМ -145М.	м2	29	124,25	3603,25
18	БЕТОНОВА ОСНОВА-В10-(0.03/1)-1.8КУБ.М.	м3	1,8	196,82	354,28
19	ДЕМОНТАЖ НА АСФАЛТ.НАСТ.-64КВ.М.-6.4КУБ.М.	м3	6,4	148,95	953,28
	НАСТИЛКА - "УЛАВЯНЕ " КАПКА ПОД СТРЕХА"				
20	РЕЧНИ КАМЪНИ ДИАМ.5СМ-7СМ -2.2КВ.М.	м3	2,2	77,23	170,91
21	ЦИМЕНТО-ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР (3СМ.)-1.1КУБ.М.	м3	1,1	128,65	141,51
22	БЕТОНОВА ОСНОВА-В10-2.5КУБ.М.	м3	2,5	196,92	492,30
23	ДЕМОНТАЖ НА АСФАЛТ. НАСТ.-12КВ.М.-1.2КУБ.М.	м3	1,2	145,98	175,18
24	ДЕМОНТАЖ НА ПЛОЧНИК -16.2КВ.М.-1.6КУБ.М.	м2	16,2	8,18	132,52
	ПАРКИНГ НА ЗАТРЕВЕНА НАСТИЛКА 160КВ.М.				
25	РЕШЕТЪЧНИ БЕТОНОВИ ТЕЛА-160КВ.М.	м2	160	54,77	8763,20
26	ХУМУСНА ПОЧВА - 8КУБ.М.	м3	8	46,11	368,88
27	ОСНОВЕН ПЛАСТ ХУМУС + ПЯСЪК 48КУБ.М.	м3	48	48,67	2335,56
28	БЕТОНЕН БОРДЮР 10/20/50 -58М.	м	58	41,3	2395,40
29	БЕТОНОВА ОСНОВА-В10-(0.03/1)- 1.8КУБ.М.	м3	1,8	196,82	354,28
	СТЪКЛЕНА СТЕНА				
30	СТЪКЛЕНА СТЕНА (ПО ДЕТАИЛ) - Н2М-71М.-142КВ.М.	м2	142	328,42	46635,64
	ОГРАДА				
31	ДЕМОНТАЖ НА БЕТ. ОСНОВА НА ОГРАДА.-Н0.5М.-10М.- 5КУБ.М.	м3	5	41,12	205,60
32	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПАНА ОТ ОГРАДА.- 10М.	м	10	12,41	124,10
33	ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТ. ОСНОВА НА ОГРАДА.-Н1.1М.-10М.-11КУБ.М.	м3	11	374,12	4115,32
34	МОНТАЖ НА НОВИ МЕТАЛНИ ПАНА ОТ ОГРАДА.- 37М.	м	37	183,33	6743,21
	ИЗКОПНО-НАСИПНИ ДЕЙНОСТИ				
35	ИЗГРЕВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ХУМУСЕН СЛОЙ ДО 0,30 М.	м3	100	10,17	1017,00
36	ТЪНЪК ИЗКОП ЗЕМНА ПОЧВА - 100% МАШИННО	м3	35,1	4,88	171,28
37	ЗАХУМУСЯВАНЕ И ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ОТКОСИ	м3	7,5	96,32	722,40
	ЧАСТ ВИК				
	ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД				
38	ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА ВИСОКА ПЛЪТНОСТ РЕНД ЗА РN10 Ф32Х3,0	м	28	5,08	142,24
39	ПОЛИПРОПИЛЕНОВА ТРЪБА РР ЗА РN10 Ф32Х3,0	м	3	13,78	41,34
40	СЪЩО, Ф25Х2,3	м	14	12,14	170,96
41	СЪЩО, Ф20Х2,0	м	23	10,75	247,25
42	ПОЛИПРОПИЛЕНОВА ТРЪБА РР ЗА РN20, Т°=60 Ф20Х3,4	м	14	9,98	139,72
43	ПРОТИВОКОНДЕНЗНА ИЗОЛАЦИЯ (ПОРЪЗНА ГУМА) ДЕБ. 9ММ ЗА Ф32	м	26	3,84	99,84
44	СЪЩО, Ф25	м	5	3,82	19,10
45	СЪЩО, Ф25 ДЕБ. 13ММ	м	5	3,68	18,40
46	СЪЩО, Ф20	м	20	3,18	63,60
47	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ (ПОРЪЗНА ГУМА, СТИРОПОР В НИША) ДЕБ. 10ММ, Ф20	м	19	2,53	48,07
48	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ, СФЕРИЧЕН Ф20 (1/2")	бр.	6	8,5	51,00
49	СЪЩО, Ф25 (3/4")	бр.	1	14,07	14,07
50	СЪЩО, Ф32 (1")	бр.	4	18,35	73,40
51	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ, Ф32 (1")	бр.	1	24	24,00
52	ВЪЗВРАТЕН ВЕНГИЛ, Ф20-(1/2")	бр.	1	10,48	10,48
53	СЪЩО, Ф32 (1")	бр.	1	14,88	14,88
54	МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР, Ф32 (1")	бр.	1	38,01	38,01
55	ВОДОМЕР СТУДЕНА ВОДА - 7М3/Ч, Ф32 (1")	бр.	1	190,08	190,08
56	ЧЕПМЯНА КАНАЛКА, Ф3/4"	бр.	1	8,88	8,88
57	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА ГОЛЪТНА МИВКА	бр.	3	97,38	292,14

Lat

58	СЪЩО, ЗА КУХНЕНСКА МИВКА	бр.	1	84,07	84,07
59	ЕЛ. БОЙЛЕР - 80Л, КОМПЛЕКТ	бр.	1	406,67	406,67
60	УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВЪТРЕШЕН /РЕНД, РР/ ВОДОПРОВОД, Ф32	бр.	30	1,84	55,20
61	СЪЩО Ф25	бр.	17	1,84	31,28
62	СЪЩО Ф20	бр.	50	1,83	91,50
63	ПРОБИВАНЕ ОТВОР ДО 15/10СМ В И ЗИД С ДЪБ ДО 110СМ	бр.	10	36,37	363,70
64	НАПРАВА НА УЛЕЙ ДО 10/10СМ В КАМЕННА ЗИДАРИЯ	м	3	31,48	94,44
ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
65	ИЗКОП С ШИР ДО 0,60М И ДЪЛЪБ ДО 2,00М В ЗЕМНА ПОЧВА, РЪЧЕН	м3	3,5	23,38	81,83
66	ОБРАТНА ЗАСИПКА	м3	3,5	21,39	74,87
67	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА	м3	0,6	54,80	32,88
68	PVC ТРЪБА Ф160	м	15	36,75	550,75
69	PVC ТРЪБА Ф110	м	16	18,75	300,00
70	PVC ТРЪБА Ф50	м	8	12,09	96,72
71	ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА ВИСОКА ПЛЪТНОСТ РЕНД Ф110	м	6	26,90	161,40
72	СЪЩО Ф75	м	6	14	84,00
73	ЕТЕРНИТОВА ТРЪБА ЗА КОЖУХ Ф125	м	1	35,18	35,18
74	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC - 45°, ЕДИНИЧЕН Ф160/160	бр.	1	21,76	21,76
75	СЪЩО Ф160/110	бр.	8	19,09	152,72
76	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC - 45°, ЕДИНИЧЕН Ф110/50	бр.	1	19,75	19,75
77	СЪЩО, Ф50/50	бр.	3	8,83	26,49
78	КОЛЯНО PVC - 87°Ф160	бр.	2	15,44	30,88
79	СЪЩО Ф110	бр.	6	11,22	67,32
80	СЪЩО Ф50	бр.	3	5,4	16,20
81	КОЛЯНО РЕНД - 87° Ф110	бр.	1	11,80	11,80
82	СЪЩО, Ф75	бр.	3	5	15,00
83	ДЪГА PVC - 45° Ф160	бр.	1	16,57	16,57
84	СЪЩО, Ф110	бр.	4	12,02	48,08
85	СЪЩО, Ф50	бр.	3	5,88	17,64
86	ДЪГА РЕНД - 45° Ф110	бр.	1	10,55	10,55
87	РАЗКЛОНИТЕЛ PVC - 67°, ЕДИНИЧЕН Ф110/110	бр.	1	12,7	12,70
88	РЕДУКТОР PVC Ф 160/110	бр.	2	12,97	25,94
89	СЪЩО, Ф110/50	бр.	3	10,26	30,78
90	РЕДУКТОР РЕНД Ф110/75	бр.	1	12,39	12,39
91	ВОДОПРИЕМНО КАЗАНЧЕ ЗА Ф75	бр.	1	60,55	60,55
92	ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА ЗА Ф110	бр.	1	43,73	43,73
93	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР РЕНД ЗА Ф75	бр.	1	74,35	74,35
94	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР PVC ЗА Ф110	бр.	1	79,67	79,67
95	СЪЩО, ЗА Ф160	бр.	1	95,64	95,64
96	РЕВИЗИОННА КАПАЧКА PVC ЗА Ф110	бр.	1	10,55	10,55
97	ПОДОВ СИФОН 17/17	бр.	2	32,21	64,42
98	ПОДОВ СИФОН ЗА Ф100 ВЕРТИКАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ	бр.	1	28,22	28,22
99	ПОДОВ СИФОН РОГОВ, ЗА Ф50	бр.	2	14,78	29,56
100	КУХНЕНСКА МИВКА, ЕДНОКОРИТНА, АЛПАКА	бр.	1	264,57	264,57
101	ТОАЛЕТНА МИВКА, СРЕДЕН ФОРМАТ	бр.	3	113,16	339,48
102	КЛОЗЕТНО СЕДАЛО, НИСКО КАЗАНЧЕ, ЗАДНО ОТТИЧАНЕ	бр.	1	247,04	247,04
103	СЪЩО, ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр.	2	238,15	476,30
104	УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИЯ, ОБЩО	бр.	14	2,15	30,10
105	ПРОБИВАНЕ ОТВОР ДО 20/20СМ В И ЗИД С ДЪБ ДО 110СМ	бр.	5	39,12	195,60
106	НАПРАВА НА УЛЕЙ ДО 10/10СМ В КАМЕННА ЗИДАРИЯ	м	3	31,48	94,44
107	ВРШ 60/60/60СМ, ТИПОВА, ОТ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, СТ.Б. КАПАК	бр.	1	343,16	343,16
СТРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ /СВО/					
108	ИЗКОП С ШИР ДО 0,60М И ДЪЛЪБ ДО 2,00М В ЗЕМНА ПОЧВА, НЕУКРЕПЕН	м3	6,5	22,35	145,28
109	ОБРАТНА ЗАСИПКА, УПЛЪТНЕНА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	6,5	26,01	169,57
110	ДЕМОНТАЖ НА РЕ ТРЪБА Ф25	м	9	2,49	22,41
111	ПЯСЪЧНА ПРИЗМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА	м3	0,8	54,10	43,28
112	ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА ВИСОКА ПЛЪТНОСТ РЕНД ЗА PN10 Ф32X3,0	м	10	5,09	50,90
113	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА Ф200/Ф32	бр.	1	315,12	315,12
114	ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН ТСК Ф1" С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1	340,49	340,49
115	ПРОБИВАНЕ ОТВОР ДО 10/10СМ В И ЗИД С ДЪБ ДО 30СМ	бр.	1	26,71	26,71
116	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ ПО БДС НА ВОДОПРОВОД	м	5	1,72	8,60
СТРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ /СКО/					
117	ИЗКОП С ШИР ДО 1,20М И ДЪЛЪБ ДО 4,00М В ЗЕМНА ПОЧВА, УКРЕПЕН	м3	1,3	44,64	58,03
118	ОБРАТНА ЗАСИПКА, УПЛЪТНЕНА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	14	26,01	364,14
119	ПЯСЪЧНА ПРИЗМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА	м3	0,5	57,45	28,73
120	ТРЪБИ РЕНД Ф160	м	10	17,34	173,40
121	ПРОБИВАНЕ ОТВОР ДО 20/20СМ	бр.	2	26,71	53,42
122	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ ПО БДС НА КАНАЛИЗАЦИЯ	м	6	2,68	16,08
РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА					
123	РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА	м2	1	21,17	21,17
124	ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	м3	0,4	55,65	22,26
125	ПОРЪЗЕН АСФАЛТОБЕТОН	м3	0,4	548,14	219,26
126	БИТУМНА БАЛАСТРА	м3	1	35,87	35,87
127	ТРОШЕН КАМЪК	м3	3,5	36,72	128,53
РАЗБИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА					
128	БЕТОНОВИ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ	м2	3,5	50,4	176,40
129	ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР М50	м3	0,2	1,78	0,36
130	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА	м3	3,4	54,19	184,25
131	БЕТОН В10	м3	6,3	198,82	1253,07
132	БЕТОНАВ БОРДЮР ПО БДС 625-87	бр.	4	27,1	108,40
133	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖ	бр.	2	605,25	1210,50
ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ					
МОНТАЖ					
134	МОНТАЖ НА РАДИАТОРИ ДО 10 ГЛИДЕРА	бр.	8	32,43	259,44
135	МОНТАЖ НА РАДИАТОРИ ДО 20 ГЛИДЕРА	бр.	6	53,85	323,10
136	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛИРИ	бр.	3	25,89	77,67
137	МОНТАЖ НА РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ С ТЕРМОГЛАВА	бр.	14	4,41	61,74
138	МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРИ ДО 6 ИЗВОДА - КОМПЛЕКТ С ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ	бр.	1	49,91	49,91

Lat

139	МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРНИ КУТИИ	бр.	1	62,36	62,36
140	МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОЛЕКТОРИ	бр.	1	9,70	9,70
141	МОНТАЖ НА ТРЪБИ Ф16Х2 В ШЛАУХ	м	106	3,47	347,00
142	МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф25	м	20	6,72	134,40
143	МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф32	м	26	8,21	164,20
144	МОНТАЖ НА ТРЪБА PPR С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф40	м	54	8,1	509,50
145	МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧНО ДОЛИВАЩА ГРУПА	бр.	1	18,94	18,94
146	МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА	бр.	1	19,53	19,53
147	МОНТАЖ НА ШИБЪР ДУ 40	бр.	2	19,55	39,10
148	МОНТАЖ НА АО	бр.	6	8,2	49,20
149	МОНТАЖ НА КРАНЧЕТА ЗА ИЗТАКАНЕ 1/2"	бр.	5	6,2	31,00
150	МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН ХОЛЕНДЪР	бр.	14	2,67	37,38
151	ТОПЛА ПРОБА НА ИНСТАЛАЦИЯ С ОТОП. ТЯЛО	бр.	14	26,4	369,60
152	ИЗПРОБВАНЕ НА ПЛЪТНОСТ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ ДО 50 ОТОПЛ. ТЕЛА	бр.	1	5,47	5,47
153	МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м	105	2,25	230,50
154	МОНТАЖ НА ОСОВ ВЕНТИЛАТОР	бр.	3	34,81	104,43
ДОСТАВКА					
155	ДОСТАВКА НА РАДИАТОРИ Н=500ММ	бр.	8	320,65	1 020,60
156	ДОСТАВКА НА РАДИАТОРИ 600ММ	бр.	5	578,30	2 891,00
157	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ЛИРИ ЗА БАНЯ	бр.	3	296,45	889,35
158	ДОСТАВКА НА ТРЪБА РЕ С АЛУМ. ВЛОЖКА	м	10	1,21	12,10
159	ДОСТАВКА НА КОЛЕКТОРНИ КУТИИ ЗА 6 ИЗВОДА 40Х45Х12	бр.	1	19,77	19,77
160	ДОСТАВКА НА РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ С ТЕРМОГЛАВА	бр.	14	32,85	459,90
161	ДОСТАВКА ХОЛЕНДЪР 1/2"	бр.	14	6,86	87,44
162	ДОСТАВКА НА ШЛАУХ Ф23	м	100	0,41	41,00
163	ДОСТАВКА НА ТРЪБА PPR С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф20	м	12	3,5	42,00
164	ДОСТАВКА НА ТРЪБА PPR С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф25	м	8	4,5	36,00
165	ДОСТАВКА НА ТРЪБА PPR С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф32	м	30	6,2	124,00
166	ДОСТАВКА НА ТРЪБА PPR С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ф40	м	66	9,15	612,40
167	ДОСТАВКА НА КОЛЕНА Ф20Х2	бр.	8	0,39	3,12
168	ДОСТАВКА НА КОЛЕНА Ф25Х2	бр.	10	0,37	3,70
169	ДОСТАВКА НА КОЛЕНА Ф32Х2	бр.	4	0,79	3,16
170	ДОСТАВКА НА КОЛЕНА Ф40Х2	бр.	12	1,37	16,44
171	ДОСТАВКА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЧЕРУПКИ Ф20Х2	м	24	0,62	14,88
172	ДОСТАВКА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЧЕРУПКИ Ф25Х2	м	8	0,81	6,48
173	ДОСТАВКА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЧЕРУПКИ Ф32Х2	м	26	1,01	26,26
174	ДОСТАВКА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЧЕРУПКИ Ф40Х2	м	12	1,08	12,96
175	ДОСТАВКА НА КОТЕЛ ГАЗОВ 28 КВТ	бр.	1	5673,86	5 673,86
176	ДОСТАВКА НА РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД V=35Л.	бр.	1	69,48	69,48
177	ДОСТАВКА НА МАНОМЕТЪР ДО 5 АТМ.	бр.	1	4,62	4,62
178	ДОСТАВКА НА ПОМПА ЦИРКУЛАЦИОННА Q=0,06Л/С, Н=4,3 М.В.СТ	бр.	1	403,06	403,06
179	ДОСТАВКА НА КРАНЧЕ ЗА ИЗТАКАНЕ 1/2"	бр.	4	3,79	15,16
180	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧНО ДОЛИВАЩА ГРУПА 1/2"	бр.	1	32,26	32,26
181	ДОСТАВКА НА ОСОВ ВЕНТИЛАТОР V=1500 М3/Ч, N=300BT/220V	бр.	1	224,03	224,03
182	ДОСТАВКА НА ОСОВ ВЕНТИЛАТОР V=90 М3/Ч, N=30BT/220V	бр.	2	102,85	205,70
183	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧНИ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ 1/2"	бр.	4	16,32	65,28
184	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧНИ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ 3/4"	бр.	2	10,33	20,66
185	ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЧНИ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ 3/8"	бр.	14	10,81	151,34
ЧАСТ АС					
ДЕМОНТАЖ, РАЗВАЛЯНЕ, ПОЧИСТВАНЕ					
186	ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА ОТ ОТПАДЪЦИ	м3	120	8,4	1 008,00
187	ПОЧИСТВАНЕ НА ПОКРИВИТЕ ОТ РАСТИТЕЛНОСТ	м2	132	3,14	414,48
188	ДЕМОНТАЖ НА ПОЛУСРУТЕН ЧАРДАК - ДЪРВЕНА К-ЦИЯ	м3	322	48,51	15 620,22
189	ДЕМОНТАЖ НА ПОЛУСРУТЕН НАВЕС - ДЪРВЕНА К-ЦИЯ	м3	600	48,51	29 100,00
190	ДЕМОНТАЖ НА ОБРУШЕН ТУХЛЕН КОРНИЗ ОТ 3 РЕДА ТУХЛИ /ВИС.16 СМ/, ВНИМАТЕЛНО СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА ГОДНИТЕ ТУХЛИ	м	136	11,02	1 500,72
191	СЪБЯРЯНЕ НА ПАЯНТОВИ ЗИДОВЕ	м3	18	41,86	753,48
192	РАЗБИВАНЕ НА ЦИМЕНТОВА НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ	м2	56	17,89	999,84
193	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА ОТВОРИ НА ПРОЗОРЦИ	м3	1,9	51,16	97,20
194	ДЕМОНТАЖ НА АМОТИЗИРАНИ ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м2	11,9	19,9	236,20
195	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ ПО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м2	9	4,28	38,52
196	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КОМИН	бр.	1	827,15	827,15
197	ДЕМОНТАЖ НА КЪСНИ КУРНИ ОТ МОЗАЙКА	бр.	7	40,48	283,36
198	ПОЧИСТВАНЕ НА ЕРОЗИРАЛ ХОРОСАНОВ РАЗТВОР ПО ФУГИ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ, ДЪЛБОКО ДО ЗДРАВ Р-Р, СЪС СКОБИ	м	1462	7,82	11 392,04
199	ПОЧИСТВАНЕ НА ЕРОЗИРАЛ ХОРОСАНОВ РАЗТВОР ПО ФУГИ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА КОЛОНКИ В ХИПОКАУСТА И КРЪЖИЛО НАД ВХОДА	м	324	7,59	2 460,36
200	ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩ. ОРИГИНАЛНИ МРАМОРНИ КУРНИ ПО ПЯСЪКОПАРОСТРУЕН МЕТОД	бр.	3	99,12	297,36
201	ИЗЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ПО ЛАТЕРНА	м2	342	1,80	615,60
202	ИЗЧУКВАНЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	324	3,26	1 056,24
203	ИЗЧУКВАНЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СВОДОВЕ И КУПОЛИ	м2	150	5,59	838,50
204	ИЗЧУКВАНЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО НИШИ И СТРАНИЦИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м2	46	5,14	236,44
205	ИЗЧУКВАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО КАМЕННИ ПЕЙКИ	м2	23	6,02	138,46
206	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ ВЪНШНО СКЕЛЕ	м2	180	6,97	1 254,60
207	ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КАМИОН НА 5 КМ.	м3	192	30,29	5 815,68
III. ЗИДАРСКИ РАБОТИ					
208	ПРЕЗИЖДАНЕ НА ОБРУШЕНА КАМЕННА ЗИДАРИЯ ОТ МЕСТЕН, ЛОМЕН КАМЪК НА ХОРОСАНОВ РАЗТВОР НА РАВНА ФУГА	м3	7	48,55	339,85
209	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КЛЕТЪЧНА ЗИДАРИЯ ПО СЪЩЕСТВУВАЩ ОБРАЗЕЦ /КАМЪК И ТУХЛИ НА ХОРОСАНОВ Р-Р/	м3	4	486,45	1 945,80
210	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТУХЛЕН КОРНИЗ - ПОЛИУРЕТАНОВ КОРНИЗ ИМИТИРАЦ 3 РЕДА ТУХЛИНКИ ПО ФИРМЕН ДЕТАЙЛ	м	132	187,51	24 760,32
211	НАПРАВА НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА РАЗТВОР М25	м2	17	38,1	647,70
212	НАПРАВА НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ЗА СТЕНИ 25 СМ ОТ ЕДИНИЧНИ ТУХЛИ М50 НА РАЗТВОР М25	м3	76,6	275,02	21 066,01

Lat

213	ПРОБИВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ОТВОРИ С ДИАМ. ДО 40 ММ В КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ДЕБ. ДО 100 СМ, ПРИ РЕМОНТИ	бр.	6	4,57	27,42
214	ПРОСИЧАНЕ НА УЛЕИ В СТАРИ КАМЕННИ ЗИДОВЕ, РЪЧНО, ПРИ РЕМОНТИ	м	90	31,48	1 374,00
215	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ПРИ КОМИНИ ПРИ РЕМОНТИ, ДО 5 КУБ.М	м3	0,3	293,51	88,05
216	ЛЕКА ДЪРВЕНА К-ЦИЯ СВОБОДНО СТОЯЩА ЗА СТЕНИ ТИП "САНДВИЧ"	м2	66	65,49	4 322,34
217	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - МИН. БАТА 12 СМ ЗА СТЕНИ ТИП "САНДВИЧ" С ДЪРВЕНА К-ЦИЯ	м2	72	19,95	1 436,40
218	ПАРОИЗОЛАЦИЯ ЗА СТЕНИ ТИП "САНДВИЧ" С ДЪРВЕНА К-ЦИЯ	м2	62	5,58	345,96
219	OSB - ЗА СТЕНИ ТИП "САНДВИЧ" С ДЪРВЕНА К-ЦИЯ	м2	52	17	884,00
220	ОБЛИЦОВКА ДВУСТРАННО С ГИПСКАРТОН 2,5 СМ - ПОЖАРОУСТОЙЧИВ НА СТЕНИ ТИП "САНДВИЧ" С ДЪРВЕНА К-ЦИЯ	м2	18	35,74	643,32
221	ОБЛИЦОВКА ЕДНОСТРАННО С ГИПСКАРТОН 2,5 СМ - ПОЖАРОУСТОЙЧИВ НА СТЕНИ ТИП "САНДВИЧ" С ДЪРВЕНА К-ЦИЯ	м2	18	17,58	316,44
IV. ПОКРИВНИ РАБОТИ					
222	ПЪЛНЕЖ ЗА НАКЛОН ВЪРХУ СВОДОВЕ ОТ ХОРОСАН И ЧУКАНА ТУХЛА	м3	72	177,95	12 810,28
223	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА ВЪРХУ МАСИВНИ СВОДОВЕ	м2	290	41,57	11 856,00
224	ОБШИВКА ПОКРИВИ С ЛЕТВИ	м2	536	5,34	2 859,60
225	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МУШАМА ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	20	16,08	321,60
226	ОБШИВКА ПОКРИВ НА ЛАТЕРНАТА С МЕДНА ЛАМАРИНА	м2	20	317,87	6 357,40
227	ОБШИВКА НА УЛАМИ С ПОДИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	2	28,14	56,28
228	ПОКРИВАНЕ НА КУПОЛ И ПРЕХОДИ МЕЖДУ БАРАБАНИТЕ С КАМЕННИ ПЛОЧИ	м2	287	152,01	43 626,87
229	ПОКРИВАНЕ НА МАЛКИ КУПОЛИ И АНЕКСИ (ОФИСНИ ПОМЕЩЕНИЯ 1-ВИ И 2-РИ ЕТ.) С КАМЕННИ ПЛОЧИ	м2	247	162,01	37 548,47
V. МАЗИЛКИ, НАСТИЛКИ, ФУГИРОВКИ					
230	ОБЕЗПРАШАВАНЕ НА КАМЕННИ ЗИДОВЕ И СВОДОВЕ СЛЕД СВАЛЯНЕ НА МАЗИЛКИ	м2	1397	2,22	3 101,34
231	ИЗМИВАНЕ С ПАРОСТРУЕН АПАРАТ НА КАМЕННИ ЗИДОВЕ СЛЕД СВАЛЯНЕ НА МАЗИЛКИ	м2	1397	6,11	8 535,67
232	УКРЕПВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ В ЗИДОВЕТЕ С УКРЕПВАЩ ГРУНД	м2	370	5,02	1 858,00
233	ФУГИРАНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ХОРОСАНОВ РАЗТВОР НА РАВНА ФУГА	м	3852	2,94	11 324,88
234	ФУГИРАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА КОЛОНКИ В ХИПОКАУСТА И КРЪЖИЛО НАД ВХОДА	м	324	3,04	984,96
235	УКРЕПВАНЕ НА ХОРОСАНОВИ ФУГИ С УКРЕПВАЩ РАТВОР ПО ТЕХНОЛ. УКАЗАНИЯ	м	324	3,01	975,24
236	ХИДРОФОБИЗАЦИЯ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕТО С ВОДООТБЪЛСКВАЩ РАЗТВОР	м2	173	7,20	1 246,17
237	САНИРАНЕ СЪС САНИРАЩ ГРУНД НА ВЪНШНИ СТЕНИ ПРЕДИ ИЗМАЗВАНЕ	м2	416	7,61	3 165,76
238	САНИРАНЕ СЪС САНИРАЩ ГРУНД НА ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И КУПОЛИ ПРЕДИ ИЗМАЗВАНЕ	м2	1248	7,61	9 504,88
239	ИЗМАЗВАНЕ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕТО С ХИДРОФОБЕН ХОРОСАН	м2	173	11,22	1 941,06
240	ВЪТРЕШНА ГЛАДКА СТРУКТУРНО ЗАВЪРШВАЩА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ (ЦВЯТ НА БАЗА РАЗКРИТ ОРИГИНАЛЕН ЦВЯТ)	м2	95	23,9	2 275,50
241	ВЪТРЕШНА ГЛАДКА СТРУКТУРНО ЗАВЪРШВАЩА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ И НИШИ (ЦВЯТ НА БАЗА РАЗКРИТ ОРИГИНАЛЕН ЦВЯТ)	м2	60	26,64	1 598,40
242	ВЪТРЕШНА ГЛАДКА СТРУКТУРНО ЗАВЪРШВАЩА МАЗИЛКА ПО КУПОЛИ (ЦВЯТ НА БАЗА РАЗКРИТ ОРИГИНАЛЕН ЦВЯТ)	м2	270	31,41	8 480,70
243	ВЪНШНА СИЛИКОНОВА БЯЛА МАЗИЛКА ПО КАМЕННИ СТЕНИ	м2	445	28,6	12 730,00
244	ВЪНШНА СИЛИКОНОВА БЯЛА МАЗИЛКА ПО БАРАБАНИ И ЛАТЕРНА	м2	103	29,04	3 000,25
245	ВЪНШНА СИЛИКОНОВА БЯЛА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	45	25,64	1 154,80
246	ВЪНШНА СИЛИКОНОВА БЯЛА МАЗИЛКА ВЪРХУ OSB (СТЕНИ С ЛЕКА К-ЦИЯ)	м2	52	28,38	1 476,28
247	ФУГИРАНЕ НА ТУХЛЕНО КРЪЖИЛО НАД ВХОДА (ЗАП. ФАСАДА) И НА ТУХЛЕНИ КОЛОНКИ В ХИПОКАУСТА, УКРЕПВАНЕ НА ФУГИТЕ С УКРЕПВАЩ РАЗТВОР(П)	м	270	3,38	912,60
248	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	184	12,52	2 303,68
249	ВАРОВА ШПАКЛОВКА	м2	278	8,7	2 408,60
250	БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО С ЛАТЕКС ПО ВЪТРЕШНИ СТЕНИ	м2	278	9,91	2 754,98
251	ПОДЛОЖЕН БЕТОН ЗА ИЗКЪРПВАНЕ НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ	м2	36	15,45	556,20
252	ИЗКЪРПВАНЕ НА НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С МРАМОРНИ ПЛОЧИ	м2	44	15,78	695,52
253	ИЗКЪРПВАНЕ НА НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С КАМЕННИ ПЛОЧИ	м2	27	113,36	3 060,72
254	ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МРАМОРНИ НАСТИЛКИ	м2	46	96,74	4 431,04
255	ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМЕННИ НАСТИЛКИ	м2	58	96,74	5 610,92
256	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ТЕРАКОТА ВЪРХУ ЦИМ. ЗАМАЗКА	м2	53	49,96	2 646,88
257	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ТЕРАКОТА ВЪРХУ OSB	м2	20	72,95	1 459,00
258	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ДЮШЕМЕ	м2	40	67,66	2 706,40
259	НАСТИЛКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ ВЪРХУ БЕТ. НАСТИЛКА	м2	26	81,36	2 115,36
VI. ОБЛИЦОВКИ					
260	ОБЛИЦОВКИ ПО СТЕНИ С МРАМОРНИ ПЛОЧИ	м2	116	172,82	20 047,12
261	ОБЛИЦОВКИ НА ПЕЙКИ С МРАМОРНИ ПЛОЧИ	м2	17	187,62	3 190,54
262	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ (Н=220 В САНИТ. ВЪЗЛИ)	м2	56	56,36	3 154,16
263	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ОКОЛО МИВКА	м2	1	56,36	56,36
264	ОБЛИЦОВКА С ГИПСКАРТОН ПО ТАВАНСКИ ГРЕДОРЕД (ОКАЧЕН ТАВАН), ПОЖАРОУСТОЙЧИВ, 2,5 СМ	м2	85	34,41	2 924,85
VII. ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ					
265	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ТАБЛЕНА ВЪНШНА ВРАТА ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО ДЕТАЙЛ /С РАЗМЕР 1,27/2,00М, ДЯСНА/	бр.	1	2 415,25	2 415,25
266	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ТАБЛЕНА ВЪТРЕШНА ВРАТА ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА /С РАЗМЕР 70/2,00М, ДЯСНА/	бр.	1	1 638,80	1 638,80
267	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ТАБЛЕНА ВЪНШНА ВРАТА ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА /С РАЗМЕР 110/2,00М, ДЯСНА/	бр.	1	2 148,12	2 148,12

Lat

268	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ТАБЛЕНА ВЪНШНА ВРАТА ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА /С РАЗМЕР 90/1,95М, ЛЯВА/	бр.	1	1813,43	1 813,43
269	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ТАБЛЕНА ВЪНШНА ВРАТА ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА /С РАЗМЕР 84/1,71М, ЛЯВА/	бр.	1	1770,25	1 770,25
270	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА ВРАТА ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА /С РАЗМЕР 90/200М, ДЯСНА/	бр.	1	2074,48	2 074,48
271	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА ВРАТА ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА, ДВУКРИЛА, ОСТЪКЛЕНА /С РАЗМЕР 200/200М, С ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА В ДОЛН	бр.	3	3530,69	10 592,07
272	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА ВРАТА ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА /С РАЗМЕР 80/200М, ДЯСНА/	бр.	2	1966,23	3 932,46
273	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА ВРАТА MDF /ЗА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ С РАЗМЕР 70/200М, 1 ДЯСНА И 1 ЛЯВА/	бр.	2	360,87	720,74
274	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА ВРАТА MDF /ЗА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ С РАЗМЕР 90/200М, ЛЯВА ЗА WC ЗА ХОРА90/2	бр.	1	388,02	388,02
275	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА ВРАТА ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА /С РАЗМЕР 80/200М, 1 ДЯСНА И 1 ЛЯВА/	бр.	2	1987,9	3 975,80
276	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЕЦ ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА /СТЪКЛОПАКЕТ/	м2	17	698,31	10 001,27
277	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН ПАРАПЕТ ЗА ЧАРДАК ПО ДЕТАЙЛ	м2	38	127,94	4 861,72
VIII. ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ, ИМПРЕГНАЦИИ					
278	ИМПРЕГНИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ И ОБШИВКИ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ, ГЪБИ, ДЪРВОЯДИ, ГНИЕНЕ	м2	1385	25,81	40 906,45
279	ИМПРЕГНИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ И ОБШИВКИ СРЕЩУ ПОЖАР КОНСЕРВИРАНЕ- ИМПРЕГНИРАНЕ НА ЗАПАЗЕНА ДЪРВЕНА КОЛОНА С РЕЗБОВАН КАПИТЕЛ НА ЧАРДАКА ПО ТЕХНОЛОГИЧНА РЕЦЕПТА (НАНАСЯНЕ С ЧЕТКА)	м2	1583	51,23	40 499,56
280	ИМПРЕГНИРАНЕ НА ДЪРВЕН ПАРАПЕТ ЗА ЧАРДАК ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1	344,65	344,65
281	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА И ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ 40 ММ	м2	42	70,37	2 955,54
282	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПО ТАВАНСКИ ГРЕДОРЕД 60 ММ	м2	72	15,54	1 118,88
283	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПО ПОКРОВИ 60 ММ	м2	64	12,11	1 136,34
284	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ ВЪРХУ OSB ОТ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 50 ММ	м2	500	11,97	5 995,00
285	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПО ТАВАНСКИ ГРЕДОРЕД 60 ММ	м2	72	15,54	1 118,88
VII. ДРУГИ					
286	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МРАМОРНИ КУРНИ ПО ДЕТАЙЛ	бр.	7	1223,78	8 566,46
287	МОНТАЖ НА СТЪКЛО ПО ДЕТАЙЛ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НАД ХИПОКАУСТА	м2	5	438,27	2 191,35
288	ОФОРМЯНЕ НА "ШАПКА" НА КОМИН ПО ОБРАЗЕЦ	бр.	2	71,21	142,42
289	ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА ОТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	58	7,4	414,40
290	ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 5 КМ С КАМИОН	м3	58	30,23	1 753,34
291	ВЪТРЕШНО СКЕЛЕ	м3	720	5,88	4 233,60
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
292	ДЕМОНТАЖ КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВИШКА	м2	386	30,33	11 698,38
293	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА ОБШИВКА	м2	583	1,27	741,01
294	ДЕМОНТАЖ ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ И ГРЕДОРЕДИ	м3	12,15	81,88	1 112,79
295	ДЕМОНТАЖ НА ПОЯНТОВИ СТЕНИ	м2	80	5,77	519,60
296	ДЕМОНТАЖ НА ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м3	8,3	61,16	424,63
297	ТУХЛЕНИ КОЛОНИ	м3	1,1	51,66	56,83
298	ДЕМОНТАЖ НА ДЕВЕТ ДЪРВЕНИ КОЛОНИ	м3	0,65	81,58	53,03
299	ДЕМОНТАЖ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ВАРОВ РАЗСТВОР	м3	28,3	74,81	2 119,05
300	ПОЧИСТВАНЕ УПОЛИТЕ ОТ ПЪЛНЕЖИ	м3	135	95,37	12 875,55
301	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА 5 КМ.	м3	100	30,23	3 023,00
302	НАПРАВА НА ЛЕГЛА ЗА ПОЯСИВ 12 СМ. БЕТОНОВА ПЛОЧА С КЪРТАЧ	м3	3,31	47,89	158,55
ИЗКОПНИ РАБОТИ					
303	ТЪНЪК ИЗКОП ЗА НАСТИЛКА	м3	6,3	40,5	255,15
304	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА 5 КМ.	м3	36	17,81	712,40
ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ					
305	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6Д012ММ ОТ А1 И А2	кг	945	2,20	2 079,00
306	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6Д012ММ ОТ А3	кг	1210	2,20	2 662,00
307	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 14Ц50ММ ОТ А3	кг	332	2,2	730,40
308	КОФРАЖ ИНДИВИДУАЛЕН	м2	78	20,18	1 572,48
309	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ	м2	160	23,73	3 796,80
310	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	м2	24	25,7	616,80
311	ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	1,88	8533,37	16 042,73
312	МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ	м3	21,38	880,75	18 820,18
313	НАПРАВА НА ЗИДОВЕ 25 СМ.	м3	20	264,33	5 286,60
314	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20	м3	21,8	208,21	4 538,98
315	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12,5	м3	5,1	183,18	935,62
316	МОНТАЖ ФАХВЕРКОВИ СТЕНИ	м2	110	24,60	2 706,00
317	ЗАПЪЛВАНЕ НА НАДКУПОЛНИ ПРОСТРОНСТВА С ВАРО-КЕРАМЗИТОВ РАЗТВОР - ГЛАВЕН КУПОЛ	м3	90	129,79	11 681,10
318	ЗАПЪЛВАНЕ НА НАДКУПОЛНИ ПРОСТРОНСТВА С ВАРО-КЕРАМЗИТОВ РАЗТВОР - БАНИ	м3	210	129,79	27 255,90
РАЗНИ					
319	ДВУКРАТНО МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНАТА КОНСТРУКЦИЯ	м2	25	4,56	113,75
320	СЪЩО БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ	м2	50	6,57	328,50
ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА					
КРЪЖИЛО					
321	ПОЧИСТВАНЕ ПАРОПЕСЪКОСТРУИНО	м2	3	11,33	33,99
322	УКРЕПВАНЕ НА ФУГИ	м2	3	5,73	17,19
323	УКРЕПВАНЕ НА ТУХЛИ	м2	3	5,98	17,94
324	ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ФУГИ	м2	3	17,37	52,11

325	ХИДРОФОБИЗИРАНЕ ЦОКЪЛ	м2	9	8,41	26,32
326	ОБРАБОТВАНЕ НА ЦОКЪЛА ОТ ВЪНШНА СТРАНА (ВИС. 80 СМ) СРЕЩУ КАПКИ-ИЗМАЗВАНЕ ХИПОКАУСТ	м2	49	42,5	2 092,50
327	ПОЧИСТВАНЕ МЕХАНИЧНО	м3	5	3,20	16,00
328	УКРЕПВАНЕ НА ФУГИ	м2	5	5,73	28,65
329	УКРЕПВАНЕ НА ТУХЛИ МРАМОРНИ НАСТИЛКИ И КУРНИ	м2	8	6,98	39,90
330	ПОЧИСТВАНЕ ПАРОПЕСЪКОСТРУЙНО	м2	68	11,33	747,76
331	ХИДРОФОБИЗИРАНЕ МРАМОРНИ ПЕЙКИ	м2	68	8,45	527,70
332	ПОЧИСТВАНЕ ПАРОПЕСЪКОСТРУЙНО	м2	30	11,33	309,90
333	ХИДРОФОБИЗИРАНЕ КАМЕНЕН ПОД	м2	30	8,45	263,50
334	ПОЧИСТВАНЕ ПАРОПЕСЪКОСТРУЙНО	м2	93	11,33	1 087,68
335	УКРЕПВАНЕ НА ФУГИ	м2	58	5,73	360,00
336	УКРЕПВАНЕ НА ТУХЛИ ЯЗВИ ПО ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м2	96	5,90	574,08
337	ПОЧИСТВАНЕ МЕХАНИЧНО	м3	18	3,20	58,80
338	УКРЕПВАНЕ	м2	18	6,98	107,84
339	ИЗГРАЖДАНЕ ЯЗВИ ПО КАМЕННА ЗИДАРИЯ	м2	19	17,37	312,96
340	ПОЧИСТВАНЕ МЕХАНИЧНО	м3	39	3,20	127,44
341	УКРЕПВАНЕ	м2	39	6,90	233,25
342	ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ФУГИ КОНСТРУКТИВНИ ПУКНАТИНИ	м2	59	17,37	677,43
343	ПОЧИСТВАНЕ МЕХАНИЧНО	м3	0,2	64,71	12,94
344	ЗАТВАРЯНЕ НА ПУКНАТИНИ	м3	0,2	65,94	13,19
345	НАПРАВА НА КОНТЕЙНЕРИ	бр.	1	23,39	48,58
346	ОМОКРЯНЕ С РАЗТВОРИТЕЛ	м3	0,2	543,52	116,70
347	ЗАПЪЛВАНЕ С ЕПОКСИДНА СМОЛА	дм3	0,2	12,47	2,49
348	ДЕМОНТАЖ НА КОНТЕЙНЕРИ	бр.	2	4,01	8,02
349	ПОЧИСТВАНЕ ОБРАБОТКА И КОНСЕРВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЪРВО	м3	0,2	54,42	10,88
350	ПОЧИСТВАНЕ	м2	50	0,81	49,50
351	ОБРАБОТКА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ, ГЪБИ, ДЪРВОЯДИ, ГНИЕНЕ	м2	50	26,81	1 290,60
352	ИМПРЕГНИРАНЕ СРЕЩУ ПОЖАР ЛОКОМОБИЛ	м2	50	31,23	1 561,60
353	ПОЧИСТВАНЕ ПАРОПЕСЪКОСТРУЙНО	м2	26	11,33	283,23
354	ХИМИЧЕСКО ПОЧИСТВАНЕ	м2	26	22,68	966,90
355	ИНХИБИРАНЕ	м2	26	19,51	487,76
356	ЗАЩИТА ЧАСТ ЕЛЕКТРО	м2	28	26,84	721,00
357	ТАБЛО ТСО ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	5474,43	5 474,43
358	ТАБЛО ТА-1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	3713,28	3 713,28
359	ТАБЛО ТА-2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	3154,84	3 154,84
360	ТАБЛО Т-П ПОДОВО /КОМПЛЕКТНА ДОСТАВКА/	бр.	1	1047,69	1 047,69
361	ТАБЛО Т-СП ЗА СОТ И ПИЦ С UPS 2,0KVA	бр.	1	2 114,43	2 114,43
362	NYU5X35 MM- ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	м	22	53,51	1 243,22
363	PVC ТРЪБА Ф110 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	м	28	18,75	538,00
364	NYU5X10 MM2- ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	м	18	15,4	277,20
365	NYU5X6 MM2 - ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	м	18	10,62	365,20
366	NYU7X1,5 MM2 - ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	м	49	6,29	251,83
367	NYU3X2,5 MM2 - ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	м	80	3,41	3 137,80
368	NYU3X1,5 MM2 - ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	м	480	4,66	2 047,50
369	PVC ТРЪБА Ф75 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	м	60	14	840,00
370	ПРОВОДНИК SFTR4X2X0,5MM2 С ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	м	380	2,7	1 029,00
371	ПОЦИНКОВАНА СТОМ. ПИНА 40/4 MM.-С ПОЛАГАНЕ	бр.	4	22,68	90,72
372	ЗАЗЕМИТЕЛ – ПОЦИНКОВАН 1,5М 60/60/6 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	бр.	8	95,25	762,00
373	ЛЕНТА ПРЕДПАЗНА, УКАЗАТЕЛНА - ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ	м	38	0,75	38,00
374	НАПРАВА ИЗКОП 60/40	м3	19	22,67	419,53
375	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ЕВАКУАЦИОННО 9W КОМПЛЕКТ ДОСТАВКА НА ПАРКОВО ОСВ. ТЯЛО Н-4М 2X36W ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	9	85,84	770,76
376	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ВЗРИВОЗАЩИТЕНО	бр.	7	353,02	2 471,14
377	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1X36W ДОСТАВКА И МОНТАЖ IP54	бр.	1	325,26	325,26
378	ОСВ. ТЯЛО 1X18W PLL ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	15	63,06	945,90
379	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1X22W ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	5	45,34	347,70
380	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4X18W ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	15	53,38	654,06
381	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО - АПЛИК - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	7	89,77	668,39
382	Д-КА И М-Ж КЛЮЧ ОБИКНОВЕН	бр.	5	29,18	145,90
383	Д-КА И М-Ж КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	10	8,02	80,20
384	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 6W RGB 40° TUBE30 IP65	бр.	5	10,14	50,70
385	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОНИ	бр.	8	72,26	430,80
386	КОНТАКТ "ШУКО"16 А – СКРИТО ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	8	10,83	67,44
387	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 20W ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	36	7,2	273,60
388	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 50W ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	6	230,37	1 682,22
389	ПИЦ - КОМПЛЕКТНА ДОСТАВКА	бр.	6	355,52	9 054,58
390	СОТ - КОМПЛЕКТНА ДОСТАВКА	бр.	1	6292	6 292,00
391	ДАТЧИК IRD 180° ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	4238	4 238,00
392	ЛЮ(LY) - 2X1MM2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	2	72,47	144,94
393	КОНЗОЛИ - КРЪГЛИ, ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ С МОНТАЖ	м	380	3,34	1 269,20
394	РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТНИИ, КРЪГЛИ, СКРИТО С МОНТАЖ	бр.	5	4,67	210,15
395	PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф13,5MM ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	25	4,94	172,90
396	PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	440	3,61	1 654,80
397	PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф25MM ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	290	3,57	1 205,20
398	PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф36MM ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	240	4,62	1 108,80
399	PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф48MM ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	19	4,65	66,75
400	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК ALSIMG Ф10	м	30	9,1	273,00

401	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУЛТИКЛЕМА CU/AL	бр.	2	24	72.00
402	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАХТА КАБЕЛНА 60/90	бр.	2	436.86	873.72
403	ТЕЛЕФОННИ РОЗЕТКИ - СКРИТ МОНТАЖ-С ДОСТАВКА	бр.	12	4	48.00
404	РОЗЕТКА RJ45 ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	48	22.33	1 071.84
405	SWITCH , ROUTER КОМПЛЕКТНА ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	599.80	599.80
406	ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ-НАПРАВА И МОНТАЖ	бр.	1	86.46	86.46
407	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ДРЕБНИ ДЕТАЙЛИ-С НАПРАВА	бр.	1	280.34	280.34
408	НАПРАВА НА ПРОТОКОЛИ	бр.	2	413.62	827.04
409	СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА МОНТАЖ НА ГЛАВНО ЕЛ. ТАБЛО Т-СП	бр.	1	180.01	180.01
410	СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА МОНТАЖ НА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ НА РАМПА	бр.	1	472.17	472.17
411	НАПРАВА НА КАБЕЛНО ТРАСЕ ЗА NYU5X35 MM	м3	8	44.14	353.12
412	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЕН КОНТАКТ ШУКО с RJ-45 f, IP-44	бр.	4	46.13	184.52
413	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДИНИЧЕН КОНТАКТ ШУКО+ RJ-45 f, IP-44	бр.	5	37.66	188.30
414	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДИНИЧЕН КОНТАКТ ШУКО Сс 2 XLR (dmx) , IP-44	бр.	7	34.08	238.56
415	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДИН. КОНТАКТ ШУКО С КАПАК, IP-44	бр.	5	11.69	58.45
416	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДИН- КОНТАКТ ШУКО ПОДОВ, IP-44	бр.	2	26.14	52.28
417	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛ.КУТИЯ IP-44	бр.	4	53.54	214.16
418	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛ.КУТИЯ IP-44 ЗА ТР-РИ	бр.	4	53.71	214.84
419	ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ - НАПРАВА И МОНТАЖ	бр.	1	32	32.00
420	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДРЕБНИ ДЕТАЙЛИ - С НАПРАВА	кг	1	180	180.00
421	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC КАНАЛ 60/100мм СКРИТО В МАЗИЛКА	м	90	17.09	1 538.10
422	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC тр.Ф23 СКРИТО В МАЗИЛКА	м	290	5.53	1 603.70
423	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC тр.Ф16 СКРИТО В МАЗИЛКА	м	190	6.28	1 203.20
424	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ С КАБЕЛ СВТ3x2.5мм2 В ТР.СКРИТО	бр.	4	99.21	396.84
425	ИЗТЕГЛЯНЕ И ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ-с 5x2.5мм2	м	50	3.27	163.50
426	ИЗТЕГЛЯНЕ И ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ-с 3x2.5мм2	м	330	4.81	1 587.30
427	ИЗТЕГЛЯНЕ И ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ-с 3x1.5мм2	м	120	4.39	526.80
428	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ОЗВУЧАВАНЕ НО3W-F	м	300	4.90	1 470.00
429	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ВИДЕОКАБЕЛ RG59	м	500	3.94	1 970.00
430	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ-ДАНИИ ТЧП 2x0.75мм2	м	140	4.11	575.40
431	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ УПРАВЛЕНИЕ ТИП СВТ 8x1.5мм2	м	80	10.99	879.20
432	ИЗТЕГЛЯНЕ И ДОСТАВКА КАБЕЛ FTP	м	600	3.72	2 232.00
433	RGB КАБЕЛ ЗА ВРЪЗКА КЪМ ПРОЕКТОР	м	200	209.7	41 940.00
434	СВЪРЪЗВАНЕ КАБЕЛ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ -2.5 мм2	бр.	40	2.33	93.20
435	ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ	бр.	150	37.62	5 643.00
436	НАПРАВА НА ПРОТОКОЛИ	бр.	1	450	450.00
ЧАСТ ГАЗИФИКАЦИЯ					
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
437	ИЗПИТВАНЕ НА ЯКОСТ И ПЛЪТНОСТ НА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ИЗКОПАВАНЕ НА ТРАНШЕЯ С РАЗМЕРИ ШИРОЧИНА 40 CM И ДЪЛБОЧИНА 80 CM ПОД ВЕСТЕСТВЕН ТЕРЕН, С ПОСЛЕДВАЩО	м	43.9	3.93	171.35
438	ЗАСИПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ МЕХАНИЧНА НАЛАДКА И ЕФЕКТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА СМУКАТЕЛНА СИСТЕМА	м3	8	66.78	534.24
439	ПОЛАГАНЕ НА ЗАЩИТНА И ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА ВЪРХУ МЕДЕН ГАЗОПРОВОД Ф18	ч.ч.	2	35.25	70.50
440	ИЗКОПАВАНЕ НА КАНАЛ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗМАЗВАНЕ ЗА МЕДЕН ГАЗОПРОВОД Ф18	м	17.8	5.9	105.02
441	ПОЛАГАНЕ НА ЗАЩИТНА И ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА ВЪРХУ ОБСАДНА ТРЪБА Ф76 И МИНИЗИРАНЕ И ВОЯДИСВАНЕ НА НАДЗЕМНАТА ЧАСТ	м	1.6	15.26	24.42
442	МОНТАЖ НА ГАЗОВ КОТЕЛ И ПРИВЪРЪЗВАНЕ КЪМ ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ГАЗ, ТОПЛА ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ	бр.	1	175.56	175.56
443	МОНТАЖ НА ДИМООТВОДНА СИСТЕМА, ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР Ф110мм В НОВОИЗГРАДЕНА СТЕНА	м	1.6	19.87	31.82
444	МОНТАЖ НА ВЪРВОЗАЩИТЕН ВЕНТИЛАТОР, ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР Ф330 мм В НОВОИЗГРАДЕНА СТЕНА	бр.	1	34.72	34.72
445	ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНА, ВЕНТИЛИРУЕМА ЗАКЛЮЧВАЩА СЕ КУТИЯ С РАЗМЕРИ 650/300/300MM	бр.	1	132.31	132.31
ЧАСТ ОВ ГАЗ					
КОТЕЛНО					
447	КОАКСИАЛЕН ДИМООТВОД L = 5000 mm, Ø60/100	бр.	1	107.49	107.49
448	КОЛЯНО ЗА КОАКСИАЛЕН ДИМООТВОД 90°, Ø60/100	бр.	1	46.45	46.45
449	ТРЪБИ МЕДНИ Ø18x1 mm	м	17.6	21.9	385.62
450	ТРЪБА ОТ РЕ 100 PN 16, 10 bar за газ, SDR 11, Ø25x2.3 mm, жълта, на кангал, Lx1.05 БДС EN 1555-1, 2	м	25.8	16.32	421.04
451	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ EN EN 10208-1-L210GA - Ø76.1x2.3 -г2- документ за качество по EN 10204-2.2 БДС EN 10208-1	м	1.6	120.12	192.19
452	МУФА НИПЕЛ РЕ-МЕТАЛ 25x½" тип 112(male connection)	бр.	1	23.55	23.55
453	МУФА НИПЕЛ РЕ-МЕТАЛ 25x¾" тип 110(male connection)	бр.	1	24.87	24.87
454	КОЛЯНО ОТ РЕ 100 Тип W90, d25, SDR 11, с есп БДС EN 1555-3 90-25-5-PE 100 Ni T-612 091(Frialen)	бр.	1	32.67	32.67
455	КОЛЯНО СТОМАНЕНО DIN 2605-1-90-3-21.3x3.2 -S-D- документ за качество по EN 10204-3.1 B (StE290.7) DIN 2605-1	бр.	1	30.97	30.97
456	МАНОМЕТЪР ЗА ГАЗ Обхват 0-250, mbar, с push button, ½"	бр.	1	168.68	168.68
457	ТРОЙНИК МЕДЕН Ø18 mm	бр.	1	9.88	9.88
458	КОЛЯНО МЕДНО 90°, Ø18 mm	бр.	9	9.02	81.18
459	НИПЕЛ ПРЕХОДЕН 18x½"	бр.	2	13.2	26.40
460	КОЛЯНО ПРЕХОДНО Вътрешна резба, 18x½"	бр.	2	13.8	27.60
461	ХОЛЕНДЪР ПРАВ ПРЕХОДЕН Външна резба F-M 18x½"	бр.	1	18.23	18.23
462	ТРОЙНИК МЕСИНГОВ, ЗА ГАЗ ½"	бр.	1	11.99	11.99

Pat

463	НИПЕЛ МЕСИНГОВ, ЗА ГАЗ 1/2"	бр.	2	9,57	19,14
464	ХОЛЕНДЪР МЕСИНГОВ, ЗА ГАЗ ММ 1/2"	бр.	2	15,62	31,24
465	КРАН СФЕРИЧЕН ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ 1/2", PN4	бр.	2	11,65	23,30
466	КРАН СФЕРИЧЕН ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА 1/2", PN4	бр.	2	17,81	35,62
467	ФЛЕКСИБАЛНА ВРЪЗКА ЗА ГАЗ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА M-F L = 0.5 (1.0) m - 1/2"	бр.	2	37,09	74,18
468	СТАБИЛИЗАТОР НА НАЛЯГАНЕ вжодно налягане до 1bar, изходящо налягане 25 - 55 mbar, вграден филтър, 1/2"	бр.	1	212,56	212,56
469	ВЕНТИЛ-ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН нормално отворен - DN15 (1/2")	бр.	1	128,04	128,04
470	ГЪВКАВА ВРЪЗКА ЗА ВОДА 1/2" M-F L = 0.4 m	бр.	2	8,11	16,22
471	ГЪВКАВА ВРЪЗКА ЗА ВОДА 1/2" M-F L = 0.4 m	бр.	2	7,71	15,42
472	КРАН СФЕРИЧЕН ЗА ВОДА С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА 3/4"	бр.	2	18,85	37,72
473	КРАН СФЕРИЧЕН ЗА ВОДА С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА 1/2"	бр.	2	13,85	27,70
474	ЖЪЛТА ОБОЗНАЧИТЕЛНА ЛЕНТА	м	23	3,67	102,70
475	ПОДВИЖНА МЕТАЛНА ДВУРАМЕННА СТЬЛБА H=3.0M	бр.	1	333,96	333,96
476	РЪЧЕН ПОЖАРОГАСИТЕЛ, ПРАХОВ 12 kg	бр.	1	91,04	91,04
477	ПОЖАРОЗАЩИТНО ОДЕАЛО	бр.	1	157,25	157,25
478	САНДЪК С ПЯСЪК 0.5 m3	бр.	1	104,08	104,08
479	ОСОВ ВЕНТИЛАТОР (ВЗРИВОЗАЩИТЕН) HDT/4-315 (Ex), Q = 1700 m3/h; n = 1330 об/мин, H = 60 Pa, 220 V	бр.	1	1842,61	1842,61
480	НЕПОДВИЖНА ЖАЛУЗИЙНА РЕШЕТКА НЖР 500x150 mm	бр.	1	86,67	86,67
481	СЕНСИБЪЛНА (ЛЕТЯЩА) КЛАПА	бр.	1	52,61	52,61
Всичко разходи група 1					1 018 165,31
2.	Разходи за дейности, свързани с допълнителна драбиснащбна техническа инфраструктура в района на atracиите, необходими за посещението на atracиите				
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Всичко разходи група 2					0,00
3.	Разходи за дейности, свързани с развитието на туристическата инфраструктура				
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Всичко разходи група 3					0,00
Всичко обект 1					1 018 165,31
Обект 2 "Туристическа atracиия на средновековна крепост Хисаря" гр.Ловеч					
1.	Разходи за дейности, свързани с развитието на природни, културни и исторически atracиии				
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА					
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2M - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Hили<2M	м3	6,88	19,87	115,66
2	ИЗВОЗВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА С КАМИОН НА 10 КМ.	м3	7,10	24,20	171,92
3	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20CM	м3	1,50	1,91	2,87
4	ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В7.5 ЗА ОСНОВИ - РЪЧНО	м3	1,80	126,07	226,93
5	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО БЕТОНИРАНЕ	м3	2,40	142,62	342,20
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ В 12MM ОТ А1 И А2	кг	64,00	1,64	104,96
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ ВДО12MM ОТ А3	кг	110,00	1,69	182,60
8	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ЗАЛИВАЕМИ АНКЕРИ	кг	189,20	3,19	539,75
9	ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В30 ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ - РЪЧНО	м3	0,30	146,62	44,59
10	ДЕМОНТИРАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	12,00	10,47	125,64
11	НАСТИЛКА ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ - САМО ТРУД	м2	12,00	31,17	374,04
12	Д-КА, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТ. КОНСТР. ПРОФИЛИ ОТ СТОМ. НЕРЪЖДАЕМА	кг	3480,70	35,00	121 624,50
13	ОБРАБОТВАНЕ НА МЕТ. КОНСТРУКЦИЯ - КРЕЙЦВАНЕ	бр.	3480,70	5,02	17 471,11
14	ДОСТАВКА ТРИПЛЕКС ПО КУПОЛ - БЕЗ ОТВОРИ, НА ЛЕПЕНКА	м2	28,50	310,69	8 860,53
15	ДОСТАВКА ТРИПЛЕКС ПО РАВНА ЧАСТ НА "СПАЙДЕРИ" С ОТВОРИ ЗА ЗАХВАЩАНЕ	м2	54,50	347,86	18 942,02
16	ДОСТАВКА СЪГКЛОДЪРЖАТЕЛ ТИП "Спайдер"- 4 раменен	бр.	12,00	290,40	3 484,80
17	ДОСТАВКА СЪГКЛОДЪРЖАТЕЛ ТИП "Спайдер" - 2 раменен	бр.	28,00	169,40	4 743,20
18	ДОСТАВКА СЪГКЛОДЪРЖАТЕЛ ТИП "Спайдер" -1 раменен	бр.	16,00	165,20	2 623,20
19	Монтаж стъкла на стъклодържатели тип спайдер	м2	54,50	180,40	9 741,95
20	Монтаж стъкла по купол с консумативи - притискач, метална капачка цвят "инокс",	м2	28,50	172,76	4 924,53
21	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА БАЗИ НА КОЛОНИ-РЪЧНО БЕТОНИРАНЕ	м3	1,00	142,62	142,62
22	Д-КА И М-Ж ПЕЙКИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ	бр.	50,00	242,09	12 100,00
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
23	Доставка и изтегляне СВТ 5x50mm2 в същ.канална мрежа	м	200,00	61,36	12 272,00
24	Доставка и изтегляне СВТ 5x35mm2 в същ.канална мрежа	м	100,00	47,42	4 742,00
25	Доставка СВТ 5x16mm2	м	70,00	22,75	1 592,50
26	Доставка и изтегляне СВТ 5x16mm2 в същ.канална мрежа	м	25,00	25,83	645,75
27	Доставка и полагане HDPE тръба Ф70mm за защита	м	75,00	14,30	1 072,50
28	Изтегляне СВТ в HDPE тръба Ф70mm	м	75,00	4,83	362,25
29	Доставка и полагане HDPE тръба Ф50mm за защита	м	120,00	9,80	1 176,00
30	Изтегляне СВТ в HDPE тръба Ф50mm	м	120,00	4,83	579,60
31	Направа изкоп 0.8/0.4m.с.с зариване и трамб. в скалист терен	м	450,00	36,17	16 276,50
32	Направа подложка за кабел от пясък и PVC с лента	м	480,00	4,27	1 923,60
33	Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка	м2	40,00	109,28	4 371,20

34	Разкъртане и възстановяване на паважна настилка	м2	30,00	40,26	1 207,50
35	Трасиране кабелна линия в планински терен	км.	0,50	85,71	42,86
36	Направа на шурфове	бр.	5,00	32,73	163,65
37	Доставка и полагане тв.PVC.тръба Ф40мм за защита	м	80,00	6,39	511,50
38	Доставка и полагане тв.PVC.тръба Ф32мм за защита	м	140,00	5,36	749,00
39	Доставка и полагане тв.PVC.тръба Ф20мм за защита	м	80,00	5,20	416,00
40	Доставка и изтегляне кабел СВТ5х6мм2	м	245,00	9,04	2 188,88
41	Доставка и изтегляне кабел СВТ3х4мм2	м	360,00	8,69	3 108,40
42	Доставка и изтегляне кабел СВТ5х2.5мм2	м	146,00	6,74	802,60
43	Доставка и изтегляне кабел СВТ3х2.5мм2	м	600,00	4,77	2 855,00
44	Доставка и изтегляне кабел СВТ3х1.5мм2	м	200,00	4,08	816,00
45	Доставка и полагане кабел СВТ 8х1.5мм2	м	180,00	10,76	1 936,80
46	Доставка и полагане кабел HO7RN 3х4мм2	м	125,00	8,35	1 002,60
47	Доставка и полагане кабел HO7RN 8х1.5мм2	м	30,00	12,07	362,10
48	Доставка и полагане кабел HO7RN 3х2.5мм2	м	120,00	8,49	1 030,80
49	Направа релери	бр.	11,00	62,78	690,58
50	Направа суха разделка на кабел до 50мм2	бр.	2,00	81,40	162,80
51	Направа суха разделка на кабел 35 мм2	бр.	2,00	70,43	140,86
52	Направа суха разделка на кабел до 16мм2	бр.	2,00	56,83	113,66
53	Направа суха разделка на кабел 6 мм2	бр.	2,00	6,35	12,70
54	Свързване кабел към съоръжение до 50мм2	бр.	10,00	5,16	51,60
55	Свързване кабел към съоръжение - 35мм2	бр.	10,00	4,65	46,50
56	Свързване кабел към съоръжение до 16мм2	бр.	10,00	5,88	58,80
57	Свързване кабел към съоръжение до 6мм2	бр.	10,00	3,31	33,10
58	Свързване кабел към съоръжение -2.5 мм2	бр.	298,00	2,63	157,44
59	Ел.проби на кабел	бр.	4,00	37,62	150,48
60	Направа заземление	бр.	2,00	73,25	146,50
61	Доставка и полагане кабел озвучаване HO3W-F	м	780,00	7,55	5 883,00
62	Доставка и полагане видеокабел RG59 с UV защита	м	220,00	10,89	2 365,80
63	Доставка и полагане кабел-данни ТЧП 2х0.75мм2	м	800,00	3,87	1 935,00
64	Доставка и полагане кабел-управление тип СВТ-с 8х1.5мм2	м	200,00	10,76	2 152,00
65	Доставка и монтаж разклонителни кутии IP 44	бр.	61,00	65,24	3 921,24
66	Доставка и монтаж разкл.кутия IP-44 за т-ри	бр.	12,00	63,64	763,68
67	Измерване съпротивление на заземление	бр.	2,00	56,68	113,36
68	Приемно-предавателни измервания	бр.	150,00	37,62	5 643,00
69	Доставка и монтаж ел.табло Т1 /по схема/	бр.	4,00	715,02	2 860,08
70	Доставка и монтаж ел.табло Т2 /по схема/	бр.	4,00	888,16	3 552,64
71	Доставка и монтаж ел.табло Т3 /по схема/	бр.	4,00	1970,76	7 883,04
72	Доставка парково осв.тяло с "led" - 48W	бр.	4,00	223,89	895,56
73	Монтаж в/у стълбче парково осв.тяло с "led" - 48W	бр.	4,00	50,84	203,36
74	Доставка и монтаж озвучително тяло (Двулентово тяло за външен монтаж (пластмасов корпус) 15"х2" неодиов драйвер , Честотна лента (-3 dB) 58-18000 Hz, чувствителност 1 W/1 m 98 dB, звуково покритие H 60° /V° 60°, мощност 600 Watts, Импеданс 8 Ω,	бр.	8,00	1882,07	15 056,56
75	Доставка и монтаж стойка и покривало за озвучително тяло	бр.	12,00	171,22	2 054,64
76	Доставка и монтаж озвучително тяло (нискофестотно озвучително тяло 1 x 18" , 100 dB/W/m, 132 db max SPL, мощност , честотна лента (-3 dB) 50-160 Hz , чувствителност 1 W/1 m 100 dB, импеданс 8 Ω)	бр.	4,00	2015,91	8 063,64
77	Доставка и монтаж озвучително тяло (Двулентово тяло за външен монтаж 8"х" неодиов драйвер , Честотна лента (-3 dB) 60-20000 Hz, чувствителност 1 W/1 m 94 dB, звуково покритие H 90° /V° 50°, мощност 200 Watts, Импеданс 8 Ω,	бр.	4,00	1515,71	6 063,12
78	Доставка и монтаж звуков процесор 3 in 6 out, 24-bit/96 kHz АЦП/ЦАП, еквалайзери, лимитери, закъснителни, възможност за връзка с компютър	бр.	1,00	722,76	722,76
79	Доставка и монтаж аудио миксер 12 ch.; 6 mic/ 4 mono+4 stereo/ AUX 2; вградени ефекти	бр.	1,00	1204,58	1 204,58
80	Доставка и монтаж усилвател честотна лента 10 Hz - 40 kHz, входен импеданс (балансиран) 20 kΩ, входна чувствителност +3.1 dBu Съотношение сигнал / шум 107 dB, хармонично изкривяване 0.03%, мощност (1 kHz, THD 1%) 2Ω 900 Watts;(1 kHz, THD 1%) 4Ω 600 Watts	бр.	2,00	1880,67	3 721,34
81	Настройка на озвучителна система	бр.	1,00	3513,46	3 513,46
82	Доставка и монтаж безжичен микрофон 16ch,UHF,true diversity system,lcd display, пластмасов куфар, Батерии 2AA 1,5V	бр.	4,00	1188,21	4 672,84
83	Доставка и монтаж Професионален двоен компакт диск 19" рак монтаж	бр.	1,00	443,74	443,74
84	Доставка и монтаж кутия (кейс) за аудио миксер	бр.	1,00	237,73	237,73
85	Доставка и монтаж кутия (кейс) за усилватели	бр.	1,00	388,21	388,21
86	Доставка и монтаж крепежи и окомплектовки за кутия (кейс)	бр.	1,00	347,36	347,36
87	Доставка и монтаж стойка за микрофон	бр.	4,00	43,97	175,88
88	Доставка и монтаж ОТ подвижна глава; лампа MSR 700 GOLD SA/2 DE, TC: 7500K; СМУ цветосмесителна система; 8 цвята+ бяло, два диска за гобо всеки с по 5 ротиращи, индексирани, сменяеми + свободно; призма. Стробо:1-13 светвания в секунда; Димер: 0~100%; Моторизирани: фокус, zoom:14°~32°; ирис: 5%~ 100%; Frost: 0~100%; Диск имитиращ огън или вода; Електронен баласт	бр.	10,00	6308,43	63 084,30
89	Доставка и монтаж на кутия за защита на подвижна глава	бр.	10,00	522,22	5 222,20
90	Доставка и монтаж прожектор "Колор чейнджер". 150W; DMX протокол; Защита IP 65; Лампа CDM-SA/T- HSD 150/70, 150W,G12; Цветове 8+бяло+тъмно ; Ъгъл 42°, Стробо 3 мигания за сек.	бр.	31,00	2811,85	87 166,43
91	Стойка за прожектор	бр.	31,00	55,19	1 709,00
92	Доставка и монтаж прожектор подвижна глава 4000W; DMX протокол; Защита IP 65; Лампа 4000W; SFC 28-27/SFAX 27-25; Цветове CYM ; Zoom: моторизиран; Ъгъл; 2°-13°, Стробо 24 мигания за сек.	бр.	2,00	67707,59	135 415,18
93	Доставка и монтаж на пълноцветен лазер RGB 10W.комплект с софтуер и хардуер за управление	бр.	1,00	156453,44	156 453,44

94	Доставка и монтаж на въртяща се маса за лазер	бр.	1,00	3651,44	3 651,44
	Доставка и монтаж на система за управление на осветление; Компютърна система със софтуер и хардуер с възможност за независимо от оператор изпълнение на зададена поредност по часове и дни	бр.	1,00	7269,32	7 269,32
95	Програмиране на осветление	бр.	1,00	4705,66	4 705,66
	Доставка и монтаж проектор 6500 ANSI к-кт с леща и лампа: Контраст 2000:1; Резолюция 1024x768 (XGA); PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N Входове: DVI-D (digital/HDCP); D-Sub15 (RGB/SCART-RGB), D-Sub 15 monitor output; 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr); 3 x RCA (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Mini DIN 4-pin (S-Video); Корекция на кейстон вертикал +/-40°, хоризонтал +/-20°; HDTV сигнали 1080i, 1035i, 720p, 480p; Дистанционно управление	бр.	2,00	15032,37	30 064,74
97	Доставка и монтаж стойка за проектор	бр.	2,00	617,11	1 034,22
	Доставка и монтаж проектор 15000 ANSI к-кт с леща и лампа: Яркост 15 000 лумена; Резолюция XGA (1024 x 768); Брой на пикселите 2,359,296 (786 432 x 3); Контраст 2000:1; Съотношение на страните 4:3; Кейстон корекция V +/- 40°, H +/- 20°; входове 5BNC, D-Sub 15 пинoв S-Video, DVI-D; USB порт; RS-232 (вход / изход); Дистанционно управление	бр.	2,00	43326,46	86 652,92
99	Доставка и монтаж стойка за проектор	бр.	2,00	732,46	1 464,92
100	Доставка и монтаж на видеоапаратура за възпроизвеждане	бр.	4,00	602,23	2 408,92
101	Доставка и монтаж дим-машина 2000W; AC 220-250V 50/60Hz	бр.	2,00	1671,97	3 343,94
102	Доставка и монтаж кетия (кейс) за дим-машина	бр.	2,00	353,27	706,54
103	Доставка и монтаж "led-лента"	м	1,00	39,85	4 383,50
104	Доставка и монтаж т-р 220/12V	бр.	12,00	52,43	629,16
105	Доставка и монтаж конструкция за осветление 100см.	бр.	8,00	1408,23	4 238,88
106	Доставка и монтаж конструкция за осветление 200см.	бр.	2,00	631,34	8 056,72
107	Доставка и монтаж конструкция за осветление 300см.	бр.	10,00	853,72	6 537,60
108	Доставка и монтаж конструкция за осветление куб F34	бр.	12,00	744,75	8 997,00
109	Доставка и монтаж конструкция за осветление удължител 105мм	бр.	18,00	83,07	1 025,12
110	Доставка и монтаж конструкция за осветление удължител 210мм	бр.	100,00	120,17	12 017,00
111	Доставка и монтаж снадка за конструкция за осветление	бр.	252,00	58,98	8 875,48
112	Доставка и монтаж обтягащи колани	бр.	8,00	74,58	596,64
113	Доставка и монтаж покривало /лента конструкция за осветление/	бр.	1,00	3778,23	3 778,23
114	Доставка и монтаж укрепващи елементи	бр.	1,00	533,18	503,18
115	Доставка и монтаж платформа за конструкция	бр.	1,00	3691,97	3 691,97
116	Доставка и монтаж на закладни части	бр.	4,00	630,65	2 682,60
117	Настройка, програмиране, синхронизация и пуск на системите	бр.	1,00	3831,15	3 831,15
118	Всичко разходи група 1				1 610 062,47
2.	Разходи за дейности, свързани с допълнителна дробно мащабна техническа инфраструктура в района на атракционите, необходима за посещенията на атракционите				
	Основен ремонт на ул. „Мадара“-I етап/участък от парк „Стратеш“ до паметника на „В. Левски“-гр. Ловеч Част: Пътна				
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Почистване на алея	м ²	280,00	1,18	920,40
2	Ръчен изкоп до 0.4м за ремонт на подпорен зид	м ³	36,00	17,84	1 653,44
3	Превоз на земни маси с камион	м ³	174,00	2,71	471,54
	СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ				
	НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА				
4	Фрезозане по ведомост	м ²	440,00	2,04	897,60
5	Изкърпване	м ²	48,00	18,51	897,48
6	Битумна поливка	л	826,00	1,77	1 460,25
7	Нелътен асфалтобетон	тона	361,20	129,90	46 919,88
8	Глътен асфалтобетон	тона	263,25	137,78	36 325,89
9	Разрушаване на бетонова стена	тона	626,06	18,60	11 626,93
	РЕМОНТ НА ПОДПОРЕН ЗИД				
10	Разваляне и ново пренареждане на суха зидария	м ³	96,00	33,53	3 216,00
11	Направа на бетонова шапка бетон В 12,5	м ³	28,00	137,02	3 836,56
12	Превоз бетон	м ³	28,00	6,06	169,40
	Всичко разходи група 2				108 467,23
3.	Разходи за дейности, свързани с развитие на туристическата инфраструктура				
1					0,00
2					0,00
3					0,00
	Всичко разходи група 3				0,00
	Всичко обект 2				4 118 529,64
	ВСИЧКО СМР:				2 110 694,94

Подпис:
печат

Внимание! Възникнете допълнителни редове при необходимост!

fat

Таблица 3

Име на кандидата:

Община Ловеч

Име на проекта:

„Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч”

ОПИС НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА

Позиция	Вид на разхода	Общо за всички години			Година 1			Година 2		
		Количество во	Единичн а цена	Обща цена	Количество во	Единичн а цена	Обща цена	Количество во	Единичн а цена	Обща цена
1	2	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1	прес конференции	2	150,00	300,00	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
2	прессъобщения	4	100,00	400,00	2	100,00	200,00	2	100,00	200,00
3	банер	1	180,00	180,00	1	180,00	180,00	0	0,00	0,00
4	химикалки	300	1,50	450,00	300	1,50	450,00	0	0,00	0,00
5	папки	300	2,50	750,00	300	2,50	750,00	0	0,00	0,00
6	листовки	500	2,00	1 000,00	0	0,00	0,00	500	2,00	1 000,00
7	табели	3	300,00	900,00	0	0,00	0,00	3	300,00	900,00
8	табела за влакчето	1	200,00	200,00	0	0,00	0,00	1	200,00	200,00
9	билборд	3	250,00	750,00	3	250,00	750,00	0	0,00	0,00
ВСИЧКО:				4 930,00		2 480,00				2 450,00

ВАЖНО:

Следва да се опишат подробно разходи за дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта, съфинансиран по Оперативната програма (до 0.5% от преките допустими разходи по проекта)

Подпис:
Печат:






Приложение Б: Бюджет на проекта
 Таблица 2: Източници на финансиране
 Име на кандидата: Община Ловеч

	Сума, лева	Процент от общата сума, %
Задължителен финансов принос на кандидата	199 909,04	5,00%
Безвъзмездна финансова помощ към кандидата	3 798 271,74	95,00%
Общо допустими разходи за финансиране по ОПРР 100% /или Сума по решението в случаите на проекти, генериращи нетни приходи, съгласно Указанията за проекти, генериращи приходи/*	3 998 180,78	100,00%
Допълнителен собствен принос		
Допълнителен собствен принос извън допустимите разходи	360 000,00	
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА	4 358 180,78	

* но не повече от 6 000 000 лв.



Подпис:
Печат:

Таблица 4

Име на кандидата:

Община Ловеч

Име на проекта:

„Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч“

ОПИС НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА АТРАКЦИИТЕ

Позиция	Вид на разхода	Общо за всички години			Година 1			Година 2		
		Кол-вост в	Единична цена	Обща цена (лева)	Кол-вост по	Единична цена	Обща цена	Кол-вост по	Единична цена	Обща цена (лева)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	събитие	1	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00
1.1	Наем зала									
1.2	Хонорар за водещ									
1.3	Кетъринг за 100 човека									
1.4	Хонорар на музикална група									
1.5	Наем на озвучителна, осветителна, презентационна техника									
1.6	Разработка на сценарии за събитието									
1.7	Хонорари на участници в презентациите									
1.8	Наем на костюми, декори, реквизит									
2	интернет сайт	1	4 000,00	4 000,00	0	0,00	0,00	1	4 000,00	4 000,00
2.1	Концепция и уебсайт архитектура:									
2.1.1	- Проучване, анализ на изискванията									
2.1.2	- Концепция, проект и съгласуване структурата и обема на уебсайта									
2.1.3	Съдържание при изграждането на самия сайт									
2.2	Разработване на платформа:									
2.2.1	Създаване на архитектура на уебсайта									
2.2.2	Разработване на система за управление на съдържанието									
2.2.3	Разработка и внедряване на модули									
2.2.4	Интегриране на различните модули									
2.2.5	Интегриране на "точки" по зададени критерии									
2.3	Дизайн и изготвяне на визуалната част:									
2.3.1	създаване на дизайн на целия уебсайт									
2.3.2	създаване на шаблони по дизайн/оформяне на до 3 различни шаблона/									
2.3.3	Изграждане на оптимизирана структура и система за навигация в уебсайта									
2.3.4	Оптимизиране на мета информацията на различните страници в уебсайта									
2.4	Имплементация и инсталация:									
2.4.1	качване на страницата в интернет									
2.4.2	тестване и настройки									
2.4.3	въвеждане на първоначално съдържание на уебсайта									
2.4.4	тестване на функционалност с различни браузъри и операционни системи от страна на потребителската част на уебсайта									
2.4.5	представяне на преглед									
2.5	Други:									
2.5.1	система за статистика и обработка на информация за посещения									
2.5.2	Тренинг за боравенесъс системата за управление и актуализиране на съдържанието									
3	макет	1	125 500,00	125 500,00	0	0,00	0,00	1	125 500,00	125 500,00
4	фигури на войни	2	3 000,00	6 000,00	0	0,00	0,00	2	3 000,00	6 000,00
5	паня с исторически справки	5	300,00	1 500,00	0	0,00	0,00	5	300,00	1 500,00
6	Разходи за разработване на маркетингова стратегия	1	15 000,00	15 000,00	0	0,00	0,00	1	15 000,00	15 000,00
ВСИЧКО:					163 300,00		0,00			163 300,00

Подпис:

Печат:

ВАЖНО:

Следва да се опишат подробно разходите за маркетингови и рекламни дейности, в т.ч. изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, промоционални прояви, организиране на събития в района на туристическите атракции, проучване на посетителите на атракциите и др. (до 5% от преките допустими разходи по проекта)




Таблица 5

Име на кандидата:

Община Ловеч

Име на проекта:

„Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч”

ОПИС НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕ

Позиция	Вид на разхода	Общо за всички години				Година 1				Година 2			
		Количество	Единична цена	Обща цена	Количество	Единична цена	Обща цена	Количество	Единична цена	Обща цена	Количество	Единична цена	Обща цена
1	2	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1	хonorари лектори/час/ учебни материали за теоретичното обучение/комплект	1130	13,00	14 690,00	1130	13,00	14 690,00						0,00
2	материали за практическото обучение	5	250,00	1 250,00	5	250,00	1 250,00						0,00
3	наем на помещение	5	230,00	1 150,00	5	230,00	1 150,00						0,00
4	застраховки обучаеми	9	150,00	1 350,00	9	150,00	1 350,00						0,00
5	ВСИЧКО:	5	4,00	20,00	5	4,00	20,00						0,00
				18 460,00			18 460,00						0,00

ВАЖНО:

Следва да се опишат подробно разходите за обучения, пряко свързани с подкрепяните атракции и съоръжения



Таблица 6

Име на кандидата:

Община Ловеч

Име на проекта:

„Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч”

ОПИС НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА АТРАКЦИИТЕ - СОБСТВЕН ПРИНОС ИЗВЪН ОБЩО ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА

Позиция	Вид на разхода	Общо за всички години			Година 1			Година 2		
		Количество во	Единична цена	Обща цена (лева)	Количество во	Единична цена	Обща цена	Количество во	Единична цена	Обща цена (лева)
1	2	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1	Разходи за разработване на интерпретативни програми	1	300 000,00	300 000,00	0	0,00	0,00	1	300 000,00	300 000,00
ВСИЧКО:				300 000,00			0,00			300 000,00



ВАЖНО:

Следва да се опишат подробно разходите за маркетингови и рекламни дейности, в т.ч. изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, промоционални прояви, организиране на събития в района на туристическите атракции, проучване на посетителите на атракциите и др. (до 5% от преките допустими разходи по проекта)

Приложение БЗ: Технически спецификации за доставка

Име на проекта: „Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч“

Позиция	Вид на актива (доставя се)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6	7
	„Реставрация, консервация и социализация на Старата градска баня „Дели хамам“ в гр. Ловеч, кв. „Вароша“, УПИ I - 2721, кв. 228“ - ефектно осветление					
	ОБОРУДВАНЕ					
1	Доставка и монтаж "Moving head spot" 0.25kW	"Moving head spot" 0.25kW	бр.	2,00	6097,20	12 194,40
2	Доставка и монтаж линеен RGB LED 24 W/m, IP-65	линеен RGB LED 24 W/m, IP-65	м	9,00	712,66	6 413,94
3	Доставка и монтаж трансформатор 220/12V, 300W, IP-54	трансформатор 220/12V, 300W, IP-54	бр.	1,00	122,44	122,44
4	Доставка и монтаж конзола за воден екран	конзола за воден екран	бр.	1,00	1477,58	1 477,58
5	Облицовка за конзола воден екран	Облицовка за конзола воден екран	м	8,00	807,05	7 256,45
6	Доставка и монтаж ултразвуков разпръшител, IP-54	ултразвуков разпръшител, IP-54	бр.	4,00	3073,78	12 295,12
7	Доставка и монтаж механизъм за поддържане нивото на водата	механизъм за поддържане нивото на водата	бр.	2,00	2863,90	5 727,80
8	Доставка и монтаж система за интерактивно видео, IP-54	система за интерактивно видео, IP-54	бр.	4,00	19545,76	78 183,04
9	Доставка и монтаж Проектор	Проектор	бр.	5,00	11070,08	55 350,40
10	Софтуер за синхронизация на проекция върху купол	Софтуер за синхронизация на проекция върху купол	бр.	1,00	4164,77	4 164,77
11	Доставка и монтаж (LED) 50"	плазмен екран (LED) 55"	бр.	6,00	5399,00	32 394,00
12	Доставка и монтаж DVD плейър в Офис 2 к.к+3.20	DVD плейър	бр.	7,00	182,14	1 274,98
13	Доставка и монтаж пулт за управление на видеосигнали	пулт за управление на видеосигнали	бр.	3,00	1285,66	3 756,98
14	Доставка и монтаж тъч-скрийн маса	тъч-скрийн маса	бр.	2,00	44047,25	88 094,50
15	Доставка и монтаж озвучително тяло 100 W	озвучително тяло 100 W	бр.	4,00	419,86	1 679,52
16	Доставка и монтаж озвучително тяло 60 W	озвучително тяло 60 W	бр.	4,00	325,34	1 301,36
17	Доставка и монтаж озвучителна система (усилвател, миксер)	озвучителна система (усилвател, миксер)	бр.	2,00	1397,72	2 795,44
18	Доставка и монтаж трансформатор за RGB с DMX к-л 220/12V	трансформатор за RGB с DMX к-л 220/12V	бр.	4,00	123,65	494,60
19	Доставка и монтаж DMX контрол за RGB 4 канален	DMX контрол за RGB 4 канален	бр.	1,00	112,99	112,99
20	Доставка и монтаж RGB-led лента	RGB-led лента	м	40,00	37,97	1 518,80
21	Доставка и монтаж пулт за управление /к-т с д-ката/	пулт за управление	бр.	1,00	5134,06	5 134,06
22	Доставка и монтаж RACK 19", 20U	RACK 19", 20U	бр.	1,00	284,03	284,03
23	Доставка и монтаж сегмент -водна завеса - 2м - 1kW/220V	сегмент -водна завеса - 2м - 1kW/220V	бр.	1,00	9892,11	9 892,11
24	Доставка и монтаж сегмент -водна завеса - 2м - 2.8kW/380V	сегмент -водна завеса - 2м - 2.8kW/380V	бр.	1,00	39126,01	39 126,01
25	Доставка и монтаж сегмент -водна завеса - 5м-1kW/220V	сегмент -водна завеса - 5м-1kW/220V	бр.	1,00	19636,75	19 636,75
26	Доставка и монтаж рампа за водно огледало - 9 м	рампа за водно огледало - 9 м	бр.	1,00	3178,78	3 178,78
27	Монтаж на улей за водно огледало - 9м	улей за водно огледало - 9м	бр.	1,00	11969,92	11 969,92
28	Настройка, програмиране, синхронизация и пуск на системите		ч.ч.	66,00	50,00	4 605,00
29	ДОСТАВКА НА СТОЛОВЕ ЗА ЗРИТЕЛНА ЗАЛА		бр.	55,00	36,18	1 989,90
30	ДОСТАВКА НА МУЛТИМЕДИЯ 3MX64W		бр.	1,00	2671,25	2 671,25
31	ДОСТАВКА НА ЕКРАН		бр.	1,00	205,58	205,58
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ШКАФОВЕ		бр.	4,00	278,06	1 112,24
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС-БЮРО		бр.	3,00	178,66	535,98
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС-ЕТАЖЕРКИ		бр.	3,00	19,36	58,08
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШЕНДЕРИ		бр.	2,00	257,73	515,46
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕТАЖЕРКА ЗА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ		бр.	3,00	257,73	773,19
37	ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪР(ПЪЛНА КОНФИГУРАЦИЯ)		бр.	3,00	1564,85	4 694,55
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШКАФ-ГАРДЕРОБ		бр.	2,00	319,44	638,88
39	ДОСТАВКА НА ОФИС СТОЛОВЕ		бр.	6,00	84,70	508,20
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕКСПОЗИЦИОННИ ЕТАЖЕРКИ		бр.	1,00	116,16	116,16
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМОЩНА МАСИЧКА		бр.	2,00	479,16	958,32
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА		бр.	15,00	164,56	2 468,40
	Туристическа атракция на средновековна крепост Хисаря гр Ловеч					
43	ДОСТАВКА И ОБСЛУЖВАНЕ ТОВАЛЕТНА ЗА ИНВАЛИДИ		бр.	1,00	3872,00	3 872,00
44	ДОСТАВКА И ОБСЛУЖВАНЕ ХИМИЧЕСКА ТОВАЛЕТНА		бр.	2,00	3588,50	7 177,00
45	Атракционно влакче с 2 вагона/	двигател мин. VM 2.800, Дизел, дължина на вагон до 4550мм., с най-малко 20 места за възрастни или 30 деца, с възможност да изкачва наклон до 10%, с климатик, отопление, тапицирани седалки, възможности за затваряне на вагона при студ и дъжд,	бр.	1,00	300000,00	300 000,00
ВСИЧКО:						712 837,36

Внимание! Възметете допълнителни редове при необходимост!

Подпис:
Печат:

Наименование на бенефициента: Община Ловеч

Наименование на проекта: Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч

Показатели за определяне на безвъзмездната финансова помощ		Начин на изчисление	Стойност
Скотиранни инвестиционни разходи (СИР)			3 701 874,43 лв
Скотиранни нетни приходи (СНП)		СНП = скотирани приходи-скотирани експлоатационни разходи+скотирана остатъчна стойност	-
Максимално допустими разходи (Max ДР)			12,67 лв
Финансов дефицит (R)		Max ДР=СИР-СНП	3 701 887,10 лв
Сума на решението (СР)		R=Max ДР/СИР	100,00034236%
Максимално равнище на съфинансиране (Max РСгп)		СР=ДР*R	N/A
Максимален размер на помощта от ЕС		ЕС=СР*MaxРСгп	85,00%
			- лв.

Подпис:
Печат:
Община Ловеч

Lat